Dot. Wykonanie robót remontowych obejmujących wnętrze budynku w zakresie posadzek, schodów, ścian w części komunikacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich im. M. Kopernika .

Na podst. art. 38 ust.2 Ustawy PZP (Dz. U. Z 2018r. poz 1986 z późn.zm) Zamawiajacy Szkoła Podstawowa w Siemianowicach Śląskich im. M. Kopernika 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Niepodległości 47 przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Dnia 03.06.2019r. wpłynęło zapytanie :

Dotyczy; Remont wnętrz budynku szkoły w zakresie posadzek, schodów, ścian w części komunikacyjnej.
1. W związku z otrzymaną ofertą –mam pytanie odnośnie zastosowanego materiału w balustradach.
1/ Z uwagi na termin realizacji prac jak również miejscem zabudowania balustrad- proponujemy zrezygnować z cynkowania (niższe koszty oraz termin wykonania takiej usługi około trzy tygodnie).
2/ Również zastosowane profile konstrukcyjne zmienić ich grubość z 5mm na 2 mm oraz profil na wypełnienie 40/10 (trudno dostępny) zamienić na 40/20 dostępny w sprzedaży.
Ogólnie cała balustrada będzie lżejsza oraz tańsza w materiale budowlanym.

Zamawiajacy na podst. art. 38 ust. 1 pkt. 3 (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986) udziela odpowiedzi:

Odpowiedź:
Zakres prac przy balustradach pozostaje bez zmian. Ze względu na intensywne użytkowanie, wskazane jest zabezpieczenie balustrad przez ocynkowanie i zastosowanie grubszych profili gr. 5mm. Zastosowanie profilu wypełniającego 40/10, wynika z nawiązania do przęseł projektowanego ogrodzenia terenu.

2. Dotyczy: *Remont wnętrz budynku szkoły w zakresie posadzek, schodów, ścian w części komunikacyjnej.*
1/ Brak w przedmiarze prac pozycji wykonania nowych cokołów z PCV- proszę określić taką pozycję wraz z obmiarem.
Równocześnie zwracam uwagę że cokoły z uwagi na technologię prac winny mieć maksymalną wysokość do 12 cm.
Zamawiajacy na podst. art. 38 ust. 1 pkt. 3 (Dz. U. Z 2018r. Poz. 1986) udziela odpowiedzi:

Odpowiedź:
W przedmiarze nie ujęto prac wykonania nowych cokolików z PVC – wykładziny winylowej.
W związku z powyższym informuję że do prac mających na celu wykonanie cokolików w formie wywinięcia wykładziny z posadzki na cokoły uwzględniamy uwagę dotyczącą ich wysokości i przyjęta zostaje wysokość cokołu =12cm. Do przedmiarów zostanie dodana powierzchnia cokołów w ilości:
Parter = 26,4m²
I piętro = 24,09m²
II piętro = 18,84m²
ZAMAWIAJACY ZAMIESZCZA NA STRONIE www.sp1.siemce.pl ZAKŁADKA OGŁOSZENIA PRZETARGI a takze na BIP- NOWY PRZEDMIAR DODAJĄC POWIERZCHNIE COKOŁOW
Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami ustala nowy termin składania ofert do godz. 15:00 dnia 17 czerwca 2019r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. M. Kopernika w Siemianowicach Śl.
mgr inż. Bernadetta Czbula